

架 設 工 程 (竹名川橋)



①RC橋脚を施工した下部工業者から引継ぎ



②橋脚位置(柱頭部)に鋼桁を架設



④柱頭部以外の鋼桁を架設



③コンクリートで鋼桁とRC橋脚を一体化



⑤鋼桁架設完了、床版工(次頁)へ

床版工程 (中山川橋)



① 鋼桁上に足場・型枠・鉄筋を設置し、
床版コンクリートを打設



② 床版コンクリートを流し込みバイブレータ
(振動機)を用いて締固めを実施



④ 打設範囲ごとに②、③の作業を繰り返す



③ トンボを用いてコンクリート表面を仕上げる



⑤ 壁高欄コンクリートを打設



⑥ 床版工完了 (舗装工事へ引き渡し)